



COMUNE DI CASALGRANDE

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511

protocollo@comune.casalgrande.re.it

www.comune.casalgrande.re.it

Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

PROGETTO ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA PUGLISI



Elaborato 01
Relazione tecnica illustrativa

Data 25/10/2023

Progettisti:

RUP Arch. D'Amico Salvatore



COMUNE DI CASALGRANDE

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511

protocollo@comune.casalgrande.re.it

www.comune.casalgrande.re.it

Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

1. PREMESSE

A seguito dei recenti lavori per l'ultimazione dei parcheggi e della strada Via Puglisi limitrofi all'area del parco oggetto anch'esso di riqualificazione, si è valutata la manutenzione della strada più a nord denominata sempre via denominata Puglisi per un'estensione di circa 75 m lineari oltre l'incrocio con via Pio la Torre

Lo stato di conservazione del manto stradale della via indicata è contraddistinto dalla presenza di buche e presenta sul lato nord-est un'area inghiaiata utilizzata a parcheggio.

Risulta pertanto necessario eseguire un intervento di manutenzione straordinaria del manto stradale che ricomprenda anche l'area a parcheggio sopraccitata.

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'intervento in progetto comprende, l'ultimazione dei parcheggi su Via Puglisi mediante stesura di sottofondo in pietrisco, fondazione stradale in misto granulometrico stabilizzato, strato di binder di uno spessore minimo di 8 cm. Sarà realizzato il tappeto di usura in conglomerato bituminoso sp min 4 cm in tutta l'area, strada, parcheggio e incrocio, avendo cura di rispettare la pendenza del 1.5% in modo da convogliare le acque meteorologiche verso le caditoie esistenti.

La nuova area adibita a parcheggio pubblico in continuità con il parcheggio esistente sarà composta da ulteriori 12 posti auto di dimensioni 2.50 m * 5.00 m oltre ulteriori 1 a norma disabili verrà inoltre realizzata la segnaletica orizzontale oltre a ripristinare le strisce degli attraversamenti pedonali, la segnaletica di arresto e tutto ciò già esistente.

Inoltre il progetto prevede un'intervento di pulizia della vegetazione sul confine ovest fino al parco, mediante l'estirpazione di essenze arbustive esistenti, la pulizia e risagomatura del fosso di scolo.

3. ATTESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 2 comma 60 punto 16 della L. 662/96 si attesta quanto segue:

3.1. CONFORMITÀ URBANISTICHE, EDILIZIA DI SICUREZZA E NUOVO CODICE DELLA STRADA

I lavori previsti sono conformi alle vigenti prescrizioni urbanistiche, edilizie e abbattimento barriere architettoniche, nonché alle norme di sicurezza. Trattandosi di manutenzione straordinaria le opere ivi previste non assumono alcun rilievo (o comunque non modificano lo stato di fatto preesistente) sotto il profilo sanitario, ambientale o paesaggistico.

3.2. ATTESTAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE

I lavori di cui al presente progetto ricadono in aree di proprietà comunale.

3.3. ATTESTAZIONE SULL'ALiquOTA IVA

L'aliquota IVA da applicarsi al presente progetto è pari al 22% in quanto trattasi di lavori di manutenzione straordinaria.

3.4. APPLICAZIONE DEL D.Lgs 81/2008 DEL 09/04/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme contenute nel Capitolato speciale d'appalto riguardanti: la buona conduzione del cantiere, la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, le norme sul lavoro nero. In particolare dovranno essere rispettati i contenuti dei seguenti articoli: art. II.7; art. II.8; art. III.4; art. III.5.

L'Appaltatore è obbligato ad attuare le prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto a produrre il POS - Piano Operativo della Sicurezza sulla base del PSC allegato al presente progetto.



COMUNE DI CASALGRANDE

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511

protocollo@comune.casalgrande.re.it

www.comune.casalgrande.re.it

Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

ELABORATI DI PROGETTO

Il presente progetto è composto da:

1. Relazione tecnica illustrativa
2. Relazione di sostenibilità dell'opera
3. Computo metrico estimativo
4. Incidenza della manodopera
5. Elenco prezzi
6. Quadro economico
7. Piano di Manutenzione
8. Elaborato grafico
9. Capitolato speciale d'appalto

3.AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ESECUZIONE E FINANZIAMENTO DELL' OPERA

I lavori di manutenzione straordinaria in oggetto trovano copertura nel capitolo 77102400/7 del bilancio 2023.

In ragione delle specificità degli interventi sopra descritti e delle motivazioni dettagliatamente esposte, i lavori verranno affidati in appalto mediante affidamento diretto previa indagine di mercato.