

esempio: Comune di Casalgrande
esempio: Provincia di Reggio Emilia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE PUBBLICA SU UN
TRATTO DI VIA STATALE



COMMITTENTE:

Data, 30/05/2023

IL TECNICO
Geom. Simone Bondi

| Num.Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|--|------------|--------|----------------|----------------|-----------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 F01.031.110 | Pfinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo VIA STATALE | 25,00 | | 1,000 | 1,000 | 25,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 25,00 | 202,09 | 5'052,25 |
| 2 A01.004.005. a | Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggravo di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore al materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m ³ in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) POLIFORA POZZETTI | 25,00 | 650,00 | 0,500 0,600 | 0,800 6,000 | 260,00 90,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 350,00 | 6,80 | 2'380,00 |
| 3 C02.019.045. b | Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera, giuntura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm VIA STATALE | | | | | 25,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 25,00 | 95,30 | 2'382,50 |
| 4 C02.022.005. b | Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie antiscivolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di resistenza e la norma di riferimento: coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, lato esterno: 400 x 400 mm, peso totale 3,10 kg VIA STATALE | | | | | 25,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 25,00 | 77,76 | 1'944,00 |
| 5 C01.058.020 | Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei tratti, per una profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B0175 VIA STATALE | | 40,00 | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 40,00 | 2,54 | 101,60 |
| 6 N.P.01 | Chiusura tagli su sede stradale con Binder chiuso spessore 8-10 cm VIA STATALE | | 40,00 | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 40,00 | 25,00 | 1'000,00 |
| 7 C01.058.005 | Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza VIA STATALE | | 40,00 | 0,400 | | 16,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 16,00 | 4,94 | 79,04 |
| 8 A.46.1.1 | ONERI DISCARICA compreso trasporto ad idoneo impianto di recupero materiale proveniente da lavori movimento terra con autocarri Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504 VIA STATALE | 150,00 | | | 0,400 | 60,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 60,00 | | 12'939,39 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|---|------------|--------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 60,00 | | 12'939,39 |
| | SOMMANO m3 | | | | | 60,00 | 45,00 | 2'700,00 |
| 9 A03.007.010 d | Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, miscelazione fornita in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C16/20 (Rck 20 N/mmq) PER CORRUGATO E STRADA | | 650,00 | 0,250 | 0,030 | 4,88 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 4,88 | 179,22 | 874,59 |
| 10 A03.007.015 a | Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) PER PLINTI | 25,00 | 0,80 | 0,800 | 0,800 | 12,80 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 12,80 | 187,63 | 2'401,66 |
| 11 D02.019.005 e | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 90 mm VIA STATALE | | 650,00 | | | 650,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 650,00 | 7,86 | 5'109,00 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 24'024,64 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 24'024,64 |
| | Data, 30/05/2023 | | | | | | | |
| | Il Tecnico Geom. Simone Bondi | | | | | | | |
| |  | | | | | | | |
| |  | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |