

**esempio: Comune di Casalgrande**  
esempio: Provincia di Reggio Emilia

pag. 1

# **STIMA INCIDENZA MANODOPERA**

**OGGETTO:** LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE PUBBLICA SU UN  
TRATTO DI VIA STATALE



**COMMITTENTE:**

Data, 30/05/2023

**IL TECNICO**  
Geom. Simone Bondi

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 A.46.1.1	ONERI DISCARICA compreso trasporto ad idoneo impianto di recupero materiale proveniente da lavori movimento terra con autocarri Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504  SOMMANO m3	60,00	45,00	2'700,00	0,00	
2 A01.004.005 a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)  SOMMANO mc	350,00	6,80	2'380,00	904,40	38,000
3 A03.007.010 d	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 ... donea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C16/20 (Rck 20 N/mm <sup>2</sup> )  SOMMANO mc	4,88	179,22	874,59	157,43	18,000
4 A03.007.015 a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> )  SOMMANO mc	12,80	187,63	2'401,66	480,33	20,000
5 C01.058.005	Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza  SOMMANO mq	16,00	4,94	79,04	22,92	29,000
6 C01.058.020	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei trat ... per una profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B0175  SOMMANO m	40,00	2,54	101,60	60,96	60,000
7 C02.019.045 b	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm  SOMMANO cad:	25,00	95,30	2'382,50	643,28	27,000
8 C02.022.005 b	Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie antisdrucciolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di resistenza e la norma di rif ... coperschio quadrati, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, lato esterno: 400 x 400 mm, peso totale 3,10 kg  SOMMANO cad:	25,00	77,76	1'944,00	699,84	36,000
9 D02.019.005 e	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 90 mm  SOMMANO m:	650,00	7,86	5'109,00	2'196,87	43,000
10 F01.031.110	Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo  SOMMANO mc:	25,00	202,09	5'052,25	1'818,81	36,000
11 N.P.01	Chiusura tagli su sede stradale con Binder chiuso spessore 8-10 cm  SOMMANO m	40,00	25,00	1'000,00	0,00	
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			24'024,64	6'984,84	29,074
	<b>T O T A L E euro</b>			24'024,64	6'984,84	29,074
	----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<b>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</b>			
M	LAVORI A MISURA euro	24'024,64	6'984,84	29,074
	<b>TOTALE euro</b>	24'024,64	6'984,84	29,074
	Data, 30/05/2023			
	<p><b>Il Tecnico</b> Geom. Simone Bondi</p> 			
				
	A RIPORTARE			